

LEGENDA

- JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- STRIEDAVÝ PREPINAČ RADENIE 5 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- STRIEDAVÝ PREPINAČ RADENIE 6 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- STRIEDAVÝ PREPINAČ RADENIE 5 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44
- JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 NASTENNY 10 A, 230V IP44
- SENZOR POHYBU
- ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ NASTENNÁ 16A 230V IP44
- ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V S PREP. OCHRANOU
- ZÁSUVKA NÁSTENNÁ 16A 400V IP54
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ
- SVIETIDLO STROPNÉ
- R - ROZVADZAČ R

Svietidlá :

A - Svietidlo stropné žiarivkové 4x18 W IP 20
B - Svietidlo závesné s nastaviteľnou výškou LED 15 W IP 20
C - Svietidlo stropné Elegance Round II LED 6W IP 20
D - Svietidlo nástenné vonkajšie LINDBY FRITZA LED 1 x 12 W IP 43
E – Svietidlo stropné Elegance Round II LED 12W IP 20

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM

Vypracoval	Štefan Babik			
Zodpovedný proj.	Štefan Babik			
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie, Salka č.495			
MIESTO STAVBY	Salka č.435		Dátum	11.2020
OBJEKT	REMESELNÝ DOM - SALKA	KLAS. STAV.	Stupeň	Stavebné povolenie
OBSAH VÝKRESU	Elektroinštalácia prízemia		FORMÁT: 2 x A4	
			MIERKA: 1: 75	Č. VÝKR. : 1