


Salka Sedliacký dvor  
SO 01 - Remeselný dom  
Pôdorys podkrovia M 1:50



- LEGENDA MATERIÁLU:
- OBVODOVÁ SENDVIČOVÁ STENA  
+ VYPLŇ KONOPNÝM BETÓNOM + OMIETKA HR. 450 MM
  - VNÚTORNÉ PRIEČKY SDK 180, 100 MM
  - 2. ETAPA

Tabuľka miestnosti 2.NP						
Č.	Název miestnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Nášlapná vrstva	Strop	Steny	Poznámka
2.01	Chodba	6,25	Laminát	SDK	SDK	
2.02	Zasadačka	14,28	Laminát	SDK	SDK	
2.03	Wc	2,77	Dlažba	SDK	SDK	
2.04	Kuchynka	2,04	Laminát	SDK	SDK	
2.05	Kancelária	20,06	Dlažba	SDK	SDK	
2.06	Loggia	11,08	Dlažba	SDK	SDK	
2.07	Chodba	30,03	Laminát	SDK	SDK	
2.08	Izba	11,34	Laminát	SDK	SDK	
2.09	Izba	17,63	Laminát	SDK	SDK	
2.10	Izba	17,88	Laminát	SDK	SDK	
2.11	Práčovňa	1,29	Laminát	SDK	SDK	
2.12	Wc + sprcha ženy	7,47	Dlažba	SDK	SDK	
2.13	Wc + sprcha muž	7,47	Dlažba	SDK	SDK	
2.14	Upratovačka	1,14	Dlažba	SDK	SDK	
Úžitková plocha podkrovia		151,63 m <sup>2</sup>				

POZNÁMKY  
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.  
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVÝCH, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.  
-PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MŮROV KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVÍV.  
BEZ POUKÝNUTIA NA ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCII

ABSOLÚTNÁ VÝŠKA	± 0,000 = 109,75 M N.M.	
KÓD VÝKRESU	A_02 PôDORYS PODKROVIA	

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODĽA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /  
PVB PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHY PRÍZEMIA ± 0,000 = 109,75 M N.M. (BALT PO VYROVNANÍ)

NÁZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		DODÁVATEĽ "PD"	
SO 01 - REMESELNÝ DOM		Atelier Szabok s.r.o. Nížná Pokoradz 49, 979 01 Rimavská Sobota tel.: 0911 502 811 e-mail: atelier.szabok@gmail.com	
INVESTOR	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság 943 61 Salka, č. 435, SR	STUPEŇ SP	
MIESTO STAVBY	Adresa: 943 61, Salka, č. 435, SR		
ČÍSLO PARCELY	p.č. 534, 535, 539, 734/46, 530/6 k.ú. Salka		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	k. ú. SALKÁ, okres NOVÉ ZÁMKY	DÁTUM 11/2020	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	KÓD ZÁKAZKY	
AUTOR	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt 2411 AA	2020_11_rd salka_SK	
SPRACOVATEĽSKÝ TEAM	Ing. arch. Krisztián SZABÓ, Ing. Karol Dudáš	FORMÁT 1050 x 297	
ČASŤ PROJEKTU	ARCHITEKTÚRA - STAVEBNÁ ČASŤ		
OBSAH VÝKRESU	PôDORYS PODKROVIA		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 - REMESELNÝ DOM	MIERKA M 1:50	VÝKRES Č. A_02