

W L			WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6
CYKY			CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	
5C x 6			3C x 1,5	3Cx 2,5	3Cx 2,5	3Cx 2,5	3Cx 2,5	REZERVA
			sv 1	z 1	z 2	z 3	z 4	400V

WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	WL 11	WL 12
CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	REZERVA
3CX1,5	3C X1,5	3CX 2,5	3CX2,5	3Cx 2,5	230V
sv 2	sv 3	z 5	z 6	z 7	

Legenda :

R1- Celoplastový rozvádzač
Prívod : Zdola
Vývody : Zhora a zdola
Krytie IP43-IP20, Pi =8,5kW
Ps = 5,5 kW
Hlavný istič : In 25A

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
DOKUMENTÁCIA JE SPRAC. V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

Zodpovedný projektant : Štefan Babik	Vypracoval Štefan Babik	
Investor : Ipeľské kultúrne a turistické stredisko Salka č.495	Dátum	11.2020
Akcia : **REMESELNÝ DOM SALKA č.435**	Stupeň :	projekt
Rozvádzač R 1		č.v.4